

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przebudowa wieży widokowej			
1	KNR-W 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		(3,50 + 5,50) * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg - deski I podestu	m2		
		5,50 * 3,50 - 1,50 * 1,00	m2	17,750	
				RAZEM	17,750
3	KNR 19-01 0425-04	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % - rozebranie poszycia daszków	m2		
		1,25 * 4 * 4 + 1,25 * 2,70 * 0,5 * 4	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
4	KNR 2-33 0802-01 analogia	Wymiana słupów drewnianych	m3		
		3,14 * 0,08 * 0,08 * 4,35 * 4	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
5	KNR 2-33 0801-03 analogia	Wymiana belek typu wspornik dla pierwszego podestu	m3		
		3,14 * 0,08 * 0,08 * 3,50 * 2	m3	0,141	
				RAZEM	0,141
6	KNR 2-33 0801-03 analogia	Wymiana rygli dla pierwszego podestu	m3		
		3,14 * 0,08 * 0,08 * 5,50 * 4	m3	0,442	
				RAZEM	0,442
7	KNR 2-33 0801-03 analogia	Wymiana belek wsporczych daszków pierwszego podestu	m3		
		3,14 * 0,08 * 0,08 * 2,00 * 2	m3	0,080	
				RAZEM	0,080
8	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane z desek gr. 40 mm	m2		
		5,50 * 3,50 - 1,50 * 1,00	m2	17,750	
				RAZEM	17,750
9	KNR-W 2-02 1035-03 analogia	Balustrady - drewniane - poręcze i słupki 60x80 mm z drewna iglastego	m		
		(3,50 + 5,50) * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża konstrukcji	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
11	KNR 13-22 0402-03	Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna ręcznym aparatem natryskowym całej konstrukcji i poszycia	m2		
		85	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
12	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej na zakład	m2		
		1,25 * 4 * 4 + 1,25 * 2,70 * 0,5 * 4	m2	26,750	
				RAZEM	26,750